

## ใบแบ่งงวดงาน

### งานปรับปรุงอาคารพลศึกษาและนันทนาการ

แบ่งงวดงานเป็น 5 งวด กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน

งวดที่ 1 ระยะเวลาดำเนินงาน 10 วัน

(เงิน 8 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ขนย้ายอุปกรณ์เตรียมเข้าพื้นที่ กั้นบริเวณ ก่อสร้าง ติดตั้งนั่งร้านแล้วเสร็จ
2. รื้อถอนผนังห้อง Fitness , ประตูทางเข้าห้อง Fitness , ประตูและผนังห้องน้ำ ชั้น 1 และเก็บความเรียบร้อย แล้วเสร็จ
3. รื้อพื้นสนามไม้ ปาเก้ , รื้อถอนผนังเพื่อทำประตู , รื้อถอนช่องพัดลมระบายอากาศตัวเก่า 28 ชุด , รื้อแผ่นหลังคาเดิม กองไว้ และเก็บความเรียบร้อยหลังรื้อ แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 ระยะเวลาดำเนินงาน 20 วัน

(เงิน 17% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. งานปรับระดับพื้นชั้นล่างให้สูงขึ้น 5 ซม. ชัดมันแล้วเสร็จ
2. งานก่อเข็บบันไดพื้นชั้นล่าง , ทางลาดเอียงคอนกรีต ชัดมันเซาะร่อง แล้วเสร็จ
3. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำชั้นล่างแล้วเสร็จ

งวดที่ 3 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

(เงิน 25 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. งานเดินท่อน้ำดีและท่อน้ำเสียแล้วเสร็จ
2. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้น 1 ติดตั้ง Downlight พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
3. งาน รื้อถอนประตูและผนังห้องน้ำ และปรับปรุงห้องน้ำตามแบบ A3 แล้วเสร็จ

งวดที่ 4 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

(เงิน 25 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ติดตั้งพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ห้องน้ำแล้วเสร็จ
2. งานรื้อกระเบื้องเก่าผนังก่ออิฐเดิม ห้องน้ำ แล้วกรูกระเบื้องใหม่แล้วเสร็จ
3. งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดห้องน้ำ พร้อมทาสี แล้วเสร็จ
4. งานติดตั้งประตูห้องน้ำแล้วเสร็จ
5. งานติดตั้ง โถส้วม , โถปัสสาวะ, อ่างล้างหน้า , ที่ใส่กระดาษชำระ , ที่วางสบู่ , กระจกเงา , ก๊อกน้ำล้างพื้น และอุปกรณ์ติดตั้งระบบพร้อมใช้งานได้ แล้วเสร็จ

งวดที่ 5 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

(เงิน 25 % ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 50 นิ้วพร้อมยึดโครงเพื่อความแข็งแรง แล้วเสร็จ
2. ก่อผนังอิฐมวลเบา พร้อมฉาบ ชั้น 2 แล้วเสร็จ

3. ซ่อมประตู 20 ชุด ชั้น 2 แล้วเสร็จ
4. ติดตั้งพื้นสนามยางสังเคราะห์ ผิวหน้า PU พร้อมเส้นสนาม แล้วเสร็จ
5. งานทาสีรองพื้นปูนเก่า พร้อม ทาสีภายใน ภายนอกใหม่ แล้วเสร็จ

ทำงานตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณและสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย  
สามารถใช้งานได้ทันที

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

นายศิริโรจน์ จารัตน์  
( ผู้แบ่งงวดงาน )