

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่อาคาร 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

แบบ พร.4 พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่ได้ อาคาร 12	605,675.04	
	ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	605,675.04	
	ราคากลาง	605,675.04	
	ราคากลาง (ทกแสนห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สตางค์)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศิโรจน์ จารัตน์)


ลงชื่อ.....กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.ปิยะพันธ์ แก้วบุญมี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธานีทร์ แผงงา)

เห็นชอบ


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาดา รียมธรรพงษ์)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่ใต้ อาคาร 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 123/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									
1.1	งานผนังอาคาร (ห้องติดศูนย์วัฒนธรรม)				-		-	-	
1.1.1	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาด 3/4 x4 นิ้ว ด้านเดียว	9.3	ตร.ม.	695.00	6,442.65	96.00	889.92	7,332.57	
1.1.2	ผนังไม้ ตีชนปิดแนวต่อทางตั้ง	4	ตร.ม.	695.00	2,953.75	96.00	408.00	3,361.75	
1.1.3	ฉาบอิฐมอญ ครึ่งแผ่น ปิดช่องว่าง ขนาด	1.1	ตร.ม.	285.00	313.50	89.00	97.90	411.40	
1.1.4	ฉาบปูนเรียบ	1.1	ตร.ม.	75.00	82.50	82.00	90.20	172.70	
1.1.5	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว	12.0	ม.	40.00	480.00	50.00	600.00	1,080.00	
1.2	งานประตูหน้าต่าง (ห้องติดศูนย์วัฒนธรรม)								
1.2.1	งานประตูเนื้อแข็ง บานสวิง คู่ ลูกฟักกระจก หน้า 6 มม .ขนาด 1.80 x2.00 เมตร (พร้อมอุปกรณ์)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	189.00	189.00	12,189.00	
1.2.2	ช่องแสงกระจกขนาดใสหนา 5 มม . ขนาด 0.55x0.85 ม.	233.0	ตร.ฟ	15.00	3,495.00	10.00	2,330.00	5,825.00	
1.2.3	วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4"	60.0	ม.	134.00	8,040.00		-	8,040.00	
1.3	งานทาสี (ห้องติดศูนย์วัฒนธรรม)								
1.3.1	สีน้ำมัน สำหรับงานไม้ (รวมสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา) (ทาสี 2 เทียว) (สีเทียบจากของเดิม)	105	ตร.ม.	60.00	6,300.00	38.00	3,990.00	10,290.00	
1.3.2	สีรองพื้นปูน	2	ตร.ม.	43.00	94.60	34.00	74.80	169.40	
1.3.3	สีทาภายนอก	4	ตร.ม.	43.00	172.00	34.00	136.00	308.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่ได้ อาคาร 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 123/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานกันผนังกระจก (ฝั่งหน้าร้านอาหาร)								
1.4.1	อลูมิเนียมสีชา ขนาด 2"x 4" หนา 1.2 มม.	168	เมตร	315.00	52,920.00	52.00	8,736.00	61,656.00	
1.4.2	กระจกใส หนา 5 มม.	645	ตร.ฟ.	15.00	9,675.00	10.00	6,450.00	16,125.00	
1.4.3	ประตูบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียมสีชา หนา1.2 มม กระจกใสหนา 6 มม. ขนาด 2.00x2.00 เมตร	2	ชุด	23,500.00	47,000.00	189.00	378.00	47,378.00	
1.4.4	มือจับประตู	4	คู่	400.00	1,600.00		-	1,600.00	
1.4.5	กุญแจฝังในตัวบาน	2	ชุด	260.00	520.00	52.00	104.00	624.00	
1.4.6	พื้น ผิวหินขัด หนา 1 ซม. (รวมปูนทราย + ฝังเส้น พีวีซี)	64	ตร.ม.	350.00	22,400.00	153.00	9,792.00	32,192.00	
1.4.7	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	50	ตร.ม.	431.00	21,334.50	130.00	6,435.00	27,769.50	
1.4.8	สีน้ำ อะคริลิก 100% (ทาภายใน) มอก.2321-2549 (รวมรองพื้น 1 เทียว และสีจริงสีขาว 2เทียว)	50	ตร.ม.	35.00	1,732.50	34.00	1,683.00	3,415.50	
1.4.9	ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ยิปซัมบอร์ด 9 มม.	64	ตร.ม.	292.00	18,688.00	75.00	4,800.00	23,488.00	
1.4.10	สีน้ำ อะคริลิก 100% (ทาฝ้าเพดาน) มอก.2321-2549 (รองพื้น 1 เทียว ทับหน้า 2 เทียว)	64	ตร.ม.	33.00	2,112.00	34.00	2,176.00	4,288.00	
	รวมเงินหมวดที่ 1				218,356.00		49,359.82	267,715.82	

