

งวดงานและการเบิกเงิน

งวดที่ 1 “ผู้ว่าจ้าง” จะชำระเงิน เป็นจำนวน 2,846,750.00 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้กับ “ผู้รับจ้าง” เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ปรับพื้นที่ และตีฝั่ง แล้วเสร็จ
2. งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
3. งานขุดดิน เทคอนกรีตหยาบ ตัดแต่งหัวเสาเข็ม แล้วเสร็จ
4. งานผูกเหล็ก เข้าแบบ เทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
5. งานกลบดิน เทคอนกรีตหยาบ ผูกเหล็ก เข้าแบบ เทคอนกรีตคานคอดิน แล้วเสร็จ
6. งานยกติดตั้งเสาเหล็กทั้งหมด แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 “ผู้ว่าจ้าง” จะชำระเงิน เป็นจำนวน 2,846,750.00 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้กับ “ผู้รับจ้าง” เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งานผูกเหล็ก เข้าแบบ เทคอนกรีตหุ้มเสาเหล็ก แล้วเสร็จ
2. งานประกอบเชื่อมแข็งโครงหลังคาส่วนบน แล้วเสร็จ
3. งานยกติดตั้งโครงหลังคา แล้วเสร็จ
4. งานมุงแผ่นหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จ
5. งานก่ออิฐ ฉาบปูนผนังแล้วเสร็จ
6. งานเชื่อมประกอบโครงผนัง แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 “ผู้ว่าจ้าง” จะชำระเงิน เป็นจำนวน 2,846,750.00 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้กับ “ผู้รับจ้าง” เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งานพร้อมติดตั้งแผ่นผนัง Metal Sheet แล้วเสร็จ
2. งานบ่อตรวจหลุมตรวจล้อ แล้วเสร็จ
3. งานติดตั้งรางรถเหล็ก แล้วเสร็จ
4. งาน เข้าแบบ ลงทราย เทคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ

งวดที่ 4 “ผู้ว่าจ้าง” จะชำระเงิน เป็นจำนวน 2,846,750.00 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้กับ “ผู้รับจ้าง” เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งานผิวพื้นแล้วเสร็จ
2. งานบันได งานพื้นชั้นลอย แล้วเสร็จ
3. งานประตุน้ำต่างแล้วเสร็จ
4. งานไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จทั้งหมด
5. งานติดตั้งเครน แล้วเสร็จ

6. ดำเนินงานที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด