

งวดงาน ปรับปรุงใต้ถุน 12 (ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน แบ่ง 3 งวด)

งวดที่ 1 (25 เปอร์เซ็นต์)

- ทำการ ล้อมเขตพื้นที่ การทำงาน และ ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- ขนอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานเข้า พื้นที่หน้างาน
- ติดตั้ง โครงสร้างผนังไม้เนื้อแข็ง ทุกด้านแล้วเสร็จ
- ติดตั้ง ผนังไม้ ทุกด้านแล้วเสร็จ
- ติดตั้ง ประตูไม้เนื้อแข็ง บานเปิดคู่ และช่องแสงกระจกติดตาย กรอบไม้เนื้อแข็งแล้วเสร็จ
- เก็บรายละเอียดของงานไม้ จำพวกรอยต่อ เสี้ยน ให้เรียบร้อยก่อนจะทาสี แล้วเสร็จ
- ทาสี ส่วนของผนังไม้ , โครงสร้างไม้ , ประตู , วงกบ ไม้ โดยให้เป็นสีเหมือนกับ ผนังห้องเดิม แล้วเสร็จ
- ทดสอบการใช้งานเบื้องต้น ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

งวดที่ 2 (40 เปอร์เซ็นต์)

- ปรับระดับพื้น เตรียมงาน ลงหินขัด แล้วเสร็จ
- ผึ่งเส้นแบ่งแนวอลูมิเนียม ตามแนวพื้นป้องกันการแตกร้าวและ ลงพื้นหินขัด แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง โครงสร้างผนัง เบา ทุกด้านแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- เดินสายไฟฟ้าแสงสว่างใต้ฝ้าเพดาน พร้อมร้อยท่อสายไฟ แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง วงกบอลูมิเนียม ประตูบานสไลด์คู่ ทั้ง 2 ด้านแล้วเสร็จ
- ติดตั้ง ประตูอลูมิเนียมกระจก บานเลื่อนคู่ ทั้ง 2 ด้านแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานกระจกติดตาย พร้อมกรอบบานอลูมิเนียม แล้วเสร็จ

งวดที่ 3 (35 เปอร์เซ็นต์)

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน พร้อมทาสีแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังเบาพร้อมทาสีแล้วเสร็จ
- รื้อตู้เมนไฟฟ้าเดิมออก และติดตั้งตู้เมน ไฟฟ้าตัวใหม่แล้วเสร็จ
- ต่อระบบไฟ พร้อมเดินสายไฟในรางไฟ ไปยัง พื้นที่โครงการแล้วเสร็จ
- ติดตั้ง ระบบ ปลั๊กไฟ และ สวิตซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้า พร้อม ดวงโคมแสงสว่างแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน 100%

- ทดสอบการใช้งาน ของอุปกรณ์ ประสิทธิภาพ ความแข็งแรงของ ผนัง ให้พร้อมใช้งาน 100 %

และตรวจเช็คความพร้อมของงาน

- ทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบโครงการ เคสียร์เศษวัสดุ ออกจากพื้นที่โครงการแล้วเสร็จ

- ซ่อมแซมส่วนที่ได้รับผลกระทบ หรือความเสียหายจากการก่อสร้าง ที่ต่างไปจากเดิม ให้เป็นสภาพเดิมหรือดีกว่า ทุกกรณี ให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ