

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ก่อสร้าง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 1 ชั้น 3)

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	321,789.53	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	321,789.53	
	ราคากลาง	321,789.53	
	ราคากลาง (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบลบาทสามสตางค์)		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายพัลลภ พรหมสาเพ็ชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายศิริโรจน์ จารัตน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายศรารุส ชีวภูมิกุล)

เห็นชอบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ออคดา รียมธูรพงษ์)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : สรุปค่าประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

แบบ พร.4 ที่แนบ : มีจำนวน มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 369/2563 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2563 เมื่อวันที่ 21 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน	246,468.70	1.3056	321,789.53	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			321,789.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม.

75 ตร.ม.

เฉลี่ย

4,290.53 บาท/ตร.ม.




(นายพลก พรหมสาเพชร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศิริโรจน์ จารัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศราวุธ ชีวภูมิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 1 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 369/2563 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุรวม	ค่าแรง	ค่าแรงรวม	รวมทั้งสิ้น
1	งานออกแบบตกแต่งห้องสำนักงานคณบดี							
1.1	งานตกแต่งกรุผนังและฝ้าภายในอาคารงานกรุตกแต่งกรอบคอมโพสิท สีฟ้า ความหนา 4 มม . โครงอลูมิเนียม	27.45	ตร.ม.	1,550.00	42,547.50	450.00	12,352.50	54,900.00
1.2	งานตกแต่งกรุผนังและฝ้าภายในอาคารงานกรุตกแต่งกรอบคอมโพสิท สีเทาเข้ม ความหนา 4 มม . โครงอลูมิเนียม	9.15	ตร.ม.	1,550.00	14,182.50	450.00	4,117.50	18,300.00
1.3	งานตกแต่งกรุผนังและฝ้าภายในอาคารงานกรุตกแต่งกรอบคอมโพสิท สีเงิน ความหนา 4 มม . โครงอลูมิเนียม	18.30	ตร.ม.	1,550.00	28,365.00	450.00	8,235.00	36,600.00
1.4	งานตกแต่งแผงระแนงอลูมิเนียมลายไม้ สี Beech 12x100 มม. พร้อมโครงเหล็กชุปกวาโนซ์ 1 1/4"x1 1/4" x 1.2 มม.	8.10	ตร.ม.	2,650.00	21,465.00	500.00	4,050.00	25,515.00
1.5	งานกรุตกแต่งผนังสมาร์ทบอร์ด( ผนังกระเบื้องเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ )หนา 6 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	8.10	ตร.ม.	358.00	2,899.80	120.00	972.00	3,871.80
1.6	สีน้ำ อะคริลิก 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 (สีรองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว )ทงานผนังสมาร์ทบอร์ด	8.10	ตร.ม.	35.00	283.50	34.00	275.40	558.90
1.7	โคมไฟดาวนไลท์ พาแนลเหลี่ยม 6" 9W ( Lamptan , philips, )	4	ชุด	450.00	1,800.00	115.00	460.00	2,260.00
1.6	งานเดินสายร้อยท่อโคมไฟ	4	จุด	82.00	328.00	76.00	304.00	632.00
1.7	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ ( มอก. )	1	ม้วน	2,340.00	2,340.00	1,200.00	1,200.00	3,540.00
1.8	ท่อ พีวีซี สำหรับร้อยสายไฟ ( SCG , ตราช้าง ) (ท่อนละ 4 เมตร )	5	ท่อน	36.00	180.00		-	180.00
1.9	สวิตช์ไฟทางเดี่ยว 16A 250V 2 ช่อง (panasonic, haco,Bticino )	1	ชุด	155.00	155.00	85.00	85.00	240.00
1.10	งานเดินสายไฟสวิตซ์	1	จุด	145.00	145.00	76.00	76.00	221.00
1.11	งานซ่อมแซมหลังคารั่วซึม บริเวณหน้าอาคาร	20	ตร.ม.	150.00	3,000.00	50.00	1,000.00	4,000.00
1.12	งานติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียมสีขาว บานสวิงเข้า-ออก 2 ด้าน ด้านกระจกติดตาย พร้อมมือจับ ขนาด 3.20x1.60 ม. กระจกหนา 5 มม.	1	ชุด	25,500.00	25,500.00	3,000.00	3,000.00	28,500.00
	<b>รวมงานออกแบบตกแต่งห้องสำนักงานคณบดี</b>							<b>179,318.70</b>

..... ประธานกรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 1 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตขอนแก่น


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 369/2563 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุรวม	ค่าแรง	ค่าแรงรวม	รวมทั้งสิ้น
2	งานติดตั้งป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์							
2.1.	ป้ายหน้าห้อง พลาสวูด 20 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทด้านหน้า ขนาด 20x60 ซม. ติดทับหน้าด้วยสติ๊กเกอร์คัดตั้ง พร้อมขาเหล็กยื่นรับป้าย ทำสีตามแบบ	4	ชุด	2,250.00	9,000.00	300.00	1,200.00	10,200.00
2.2.	ป้ายตั้งโต๊ะ อคิลิกใส 3 มม. เลเซอร์ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทกลับด้าน ขนาด 15x40 ซม. ด้านหน้าติดทับหน้าด้วยสติ๊กเกอร์คัดตั้ง	6	ชุด	950.00	5,700.00	100.00	600.00	6,300.00
2.3.	บอร์ดหน้าห้อง งานประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x2.10 ม. งานขึ้นรูปคอมโพสิท หนา 4 มม .ยกขอบ 5 ซม. ติดทับหน้าด้วยสติ๊กเกอร์ และตัวอักษรอคิลิกเลเซอร์ 5 มม	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00
2.4.	ป้ายทางเข้าบอกชั้นทางเข้า งานกรุดกแต่งผนังและฝ้าคอมโพสิท ความหนา 4 มม . โครงอลูมิเนียม ( สีฟ้า , สีเทาเข้ม )	12.20	ตร.ม.	1,550.00	18,910.00	450.00	5,490.00	24,400.00
2.5.	ติดสติ๊กเกอร์คัดตั้ง+โลโก้ อคิลิกใส 5 มม. เลเซอร์ติดสติ๊กเกอร์ ( ขนาดตัวอักษรตามแบบ )	1	ชุด	3,850.00	3,850.00	500.00	500.00	4,350.00
2.6.	โลโก้ + ตัวอักษรอคิลิกใส 5 มม. เลเซอร์ "สำนักงานคณบดี ( ขนาดตัวอักษรตามแบบ )	1	ชุด	8,550.00	8,550.00	1,000.00	1,000.00	9,550.00
2.7.	ตัวเลขเลเซอร์อคิลิกใส 3 มม. และสติ๊กเกอร์คัดตั้ง ติดบอกแต่ละชั้น ( ขนาดตัวอักษรตามแบบ )	1	ชุด	1,550.00	1,550.00	300.00	300.00	1,850.00
	<b>รวมงานติดตั้งป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์</b>							<b>67,150.00</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>246,468.70</b>

  
 ..... ประธานกรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ