

ใบแบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 รายการ

แบ่งงวดงานเป็น 3 งวด กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน

งวดที่ 1 จำนวน 10 วัน (เงิน 4% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รื้อคอมไฟเดิม (ภายในอาคาร) , (82 โคม) แล้วเสร็จ
2. รื้อคอมไฟเดิม (ภายนอกอาคาร) แล้วเสร็จ
3. รื้อโครงสร้างเหล็กยึดคอมไฟภายในอาคาร 7 แถว แล้วเสร็จ
4. รื้อตู้สายไฟวงจรรย่อย แล้วเสร็จ
5. รื้อปรับปรุงฝ้าห้องพักครู ห้องเรียน

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 2 จำนวน 20 วัน (เงิน 51% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. งานติดตั้งหมวด Main power ทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งหมวด Lighting System ทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์ (ทนความชื้น) ห้องพักอาจารย์ แล้วเสร็จ
4. งานติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ทีบาร์ (ทนความชื้น) ห้องเรียน แล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 30 วัน (เงิน 45% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. งานติดตั้งระบบปรับอากาศ 220V, 30000 Btu. แล้วเสร็จ
2. งานเปลี่ยนมอเตอร์พัดลม 1/2 แรงม้า 0.40 kW. แล้วเสร็จ
3. งานติดตั้งผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว (ผนังสมาร์ทบอร์ด) แล้วเสร็จ
4. งานติดตั้งพื้นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 20 มม. (ผนังสมาร์ทบอร์ด) พร้อมเหล็กเสริมพื้น แล้วเสร็จ
5. ทำงานตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน