

ใบแบ่งงวดงาน

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์การศึกษาโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จำนวน 1 รายการ

แบ่งงวดงานเป็น 7 งวด กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 210 วัน

งวดที่ 1 จำนวน 30 วัน (เงิน 15% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กได้ความยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร ตามแบบรูปรายการ
2. ทำการปรับพื้นที่ตลอดแนวรั้วที่แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
3. เอกสารรับรองคุณภาพเสาเข็มตามมาตรฐาน
4. เอกสารควบคุมคุณภาพแผ่นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
5. รายงานผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
6. รายงานผลการทดสอบเหล็กเส้นกลม SR24 และเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 2 จำนวน 30 วัน (เงิน 14% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ก่อสร้างรั้วแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ความยาวรั้วไม่น้อยกว่า 240 เมตรแล้วเสร็จ
2. ทำการปรับพื้นที่ตลอดแนวรั้วที่แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
3. เอกสารรับรองคุณภาพเสาเข็มตามมาตรฐาน
4. เอกสารควบคุมคุณภาพแผ่นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
5. รายงานผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
6. รายงานผลการทดสอบเหล็กเส้นกลม SR24 และเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 3 จำนวน 30 วัน (เงิน 14% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ก่อสร้างรั้วแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ความยาวรั้วไม่น้อยกว่า 390 เมตรแล้วเสร็จ
2. ทำการปรับพื้นที่ตลอดแนวรั้วที่แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
3. เอกสารรับรองคุณภาพเสาเข็มตามมาตรฐาน

4. เอกสารควบคุมคุณภาพแผ่นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
5. รายงานผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
6. รายงานผลการทดสอบหลักเส้นกลม SR24 และเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 โดยให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 4 จำนวน 30 วัน (เงิน 14% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ก่อสร้างรั้วแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ความยาวรั้วไม่น้อยกว่า 540 เมตร แล้วเสร็จ
2. ทำการปรับพื้นที่ตลอดแนวรั้วที่แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
3. เอกสารรับรองคุณภาพเสาเข็มตามมาตรฐาน
4. เอกสารควบคุมคุณภาพแผ่นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
5. รายงานผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
6. รายงานผลการทดสอบหลักเส้นกลม SR24 และเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 โดยให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 5 จำนวน 30 วัน (เงิน 14% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ก่อสร้างรั้วแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ความยาวรั้วไม่น้อยกว่า 690 เมตรแล้วเสร็จ
2. ทำการปรับพื้นที่ตลอดแนวรั้วที่แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
3. เอกสารรับรองคุณภาพเสาเข็มตามมาตรฐาน
4. เอกสารควบคุมคุณภาพแผ่นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
5. รายงานผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
6. รายงานผลการทดสอบหลักเส้นกลม SR24 และเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 โดยให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 6 จำนวน 30 วัน (เงิน 14% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ก่อสร้างรั้วแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ความยาวรั้วไม่น้อยกว่า 840 เมตรแล้วเสร็จ
2. ทำการปรับพื้นที่ตลอดแนวรั้วที่แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
3. เอกสารรับรองคุณภาพเสาเข็มตามมาตรฐาน
4. เอกสารควบคุมคุณภาพแผ่นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
5. รายงานผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
6. รายงานผลการทดสอบหลักเส้นกลม SR24 และเหล็กเส้นข้ออ้อย SD30

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

งวดที่ 7 จำนวน 30 วัน (เงิน 15% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่เหลือทั้งหมดหรือได้ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
2. ทำการปรับพื้นที่ตลอดแนวรั้วที่แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
3. เอกสารรับรองคุณภาพเสาเข็มตามมาตรฐาน
4. เอกสารควบคุมคุณภาพแผ่นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป
5. รายงานผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
6. รายงานผลการทดสอบหลักเส้นกลม SR24 และหลักเส้นข้ออ้อย SD30
7. ทำงานตามรูปแบบรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย โดยให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน