

ใบแบ่งงวดงาน
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนและโรงฝึกปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน

งวดที่ 1 จำนวน 60 วัน (เงิน 100% ของราคาค่าจ้าง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. งานรื้อถอนอาคาร 2 ชั้น พร้อมขนย้ายวัสดุ แล้วเสร็จ
 2. งานติดตั้งเสาไฟฟ้าความสูง 9 เมตร (คอน.) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
 3. ติดตั้ง แร็ค 4 ช่อง พร้อมลูกถ้วย แล้วเสร็จ
 4. งานเดินสายไฟฟ้า THW-A ขนาด 95 sq.mm. ระยะ 170 เมตร 4 เส้น แล้วเสร็จ
 5. งานเดินสายไฟฟ้า THW ขนาด 25 sq.mm. แล้วเสร็จ
 6. งานรื้อถอนหม้อแปลงพร้อมจัดเก็บ แล้วเสร็จ
 7. งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 22kV/400-230V 500kVA แล้วเสร็จ
 8. ตรวจสอบระบบกราวด์ ด้านไฟฟ้าแรงสูง และแรงต่ำ แล้วเสร็จ
 9. งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 22kV แล้วเสร็จ
 10. ส่ง Copy file (Drawing และ Shop Drawing) ทั้งหมดในรูปแบบ ไฟล์ AutoCAD และ ไฟล์ PDF แล้วเสร็จ
 11. ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งระบบแรงสูง และระบบแรงต่ำ แล้วเสร็จ
 12. ทำงานตามรูปแบบรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณและสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที
- โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง